

Przedmiar robót 44/12

Obiekt Rozbudowa szlaku rowerowego "Wokół Pieskowej Skały" - Infrastruktura
Inwestor Urząd Gminy Sułoszowa

Sporządził Jan Sokołowski

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Rozbudowa szlaku rowerowego "Wokół Pieskowej Skały" - Infrastruktura

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Ławka i stół kamienny		
1	KNR 2-01 0310/03	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład		
		pod murek siedzeń 3,14*1,5*1,5*0,4*1,2	m3	3,391
		pod stół 3,14*0,6*0,6*1,2	m3	1,356
		razem	m3	4,747
2	KNR 4-01 0105/06	Odwiezenie lub dowiezenie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii IV	m3	4,747
3	KNR 2-01 0415/03	Rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej w gruncie kategorii IV	m3	4,747
4	KNR 2-02 0102/02	Ściany podziemia z kamienia twardego - fundament grilla	m3	4,747
5	KNR 2-02 0102/04	Ściany przyziemia z kamienia twardego - mur pod siedziska		
		mur pod siedziska 0,9*2*3,14*1,5*0,4*0,4	m3	1,356
		mur pod stół 3,14*0,6*0,6*2,0	m3	2,261
		razem	m3	3,617
6	KNR 2-02 0102/06	Dodatek za spoinowanie ścian z kamienia		
		0,9*2*3,14*1,5*0,4*2+2*3,14*0,6*1,0	m2	10,550
		razem	m2	10,550
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż siedzisk z bali drewnianych z zabezpieczeniem drewnochronem		
		0,9*2*3,14*1,5*0,4	m2	3,391
		razem	m2	3,391
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż blatu stołu z bali drewnianych z zabezpieczeniem drewnochronem		
		3,14*0,6*0,6	m2	1,130
		razem	m2	1,130
		2. Elementy małej architektury		
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ławki drewnianej wraz z montażem	szt	1,000
10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie stojaków na rowery wraz z montażem	szt	1,000
11	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie znaków szlaku R-1, R-1a, R-3 wraz z montażem	szt	46,000
12	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie słupków drewnianych wraz z montażem	szt	17,000
13	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem	szt	4,000
14	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wym. min. 2,0x1,0 m wraz z montażem	szt	4,000

Rozbudowa szlaku rowerowego "Wokół Pieskowej Skały" - Infrastruktura

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kamień łupany do murów	m3	9,619		
2	Montaż blatu stołu z bali drewnianych z zabezpieczeniem drewnochronem	m2	1,130		
3	Montaż siedzisk z bali drewnianych z zabezpieczeniem drewnochronem	m2	3,391		
4	Wykonanie ławki drewnianej wraz z montażem	szt	1,000		
5	Wykonanie słupków drewnianych wraz z montażem	szt	17,000		
6	Wykonanie stojaków na rowery wraz z montażem	szt	1,000		
7	Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wym. min. 2,0x1,0 m wraz z montażem	szt	4,000		
8	Wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem	szt	4,000		
9	Wykonanie znaków szlaku R-1, R-1a, R-3 wraz z montażem	szt	46,000		
10	Zaprawa cementowa m. 80	m3	1,424		
11	Zaprawa	m3	1,243		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				