

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	remont drogi gminnej nr 601961 K, na „Blech” w miejscowości Sułoszowa I w km 0+210 - 0+530				
1 d.1	KNR 2-01 0205 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykopy pod poszerzenia drogi	m3		
		372,70*0,35	m3	130,445	
				RAZEM	130,445
2 d.1	KNR 2-31 0114 05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa na poszerzeniu drogi	m2		
		481,28	m2	481,28	
				RAZEM	481,28
3 d.1	KNR 2-31 0114 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa na poszerzeniu drogi	m2		
		481,28	m2	481,28	
				RAZEM	481,28
4 d.1	KNR 2-31 0310 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - odtworzenie masy na poszerzeniu gr 5 cm Krotność = 1,25	m2		
		481,28	m2	481,28	
				RAZEM	481,28
5 d.1	KNR 4-051 0409-01 analogia	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m - demontaż zniszczonych elementów studni	kpl.		
		3	kpl.	3	
				RAZEM	3
6 d.1	KNR 2-18 0626 02	Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr. 100 cm - montaż nowych elementów studni	m		
		3	m	3	
				RAZEM	3
7 d.1	KNR 2-18 0626 05	Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 100 cm - montaż nowych elementów studni	kpl.		
		3	kpl.	3	
				RAZEM	3
8 d.1	KNR 4-051 0411-03 analogia	Odkucie i demontaż uszkodzonych włazów teleskopowych	kpl.		
		5	kpl.	5	
				RAZEM	5
9 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nowych włazów teleskopowych fi 315	kpl		
		5	kpl	5	
				RAZEM	5
10 d.1	KNR 2-31 1004 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		1236,7	m2	1.236,700	
				RAZEM	1.236,700
11 d.1	KNR 2-31 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1236,7	m2	1.236,700	
				RAZEM	1.236,700
12 d.1	KNR 2-31 0310 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - wyrównanie nawierzchni gr śr. 3 cm Krotność = 0,75	m2		
		1236,7	m2	1.236,700	
				RAZEM	1.236,700
13 d.1	KNR 2-31 1004 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		1236,7	m2	1.236,700	
				RAZEM	1.236,700
14 d.1	KNR 2-31 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1236,7	m2	1.236,700	
				RAZEM	1.236,700
15 d.1	KNR 2-31 0310 05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		1236,7	m2	1.236,700	
				RAZEM	1.236,700

2		remont drogi gminnej nr 601953 k/ Ciocha nr działki ew. 1934 oraz 1937 w miejscowości Sułozowa I w km 0+000 - 0+160			
16 d.2	KNR 2-01 0205 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km - wykopy pod poszerzenia drogi	m3		
		496*0,4	m3	198,4	
				RAZEM	198,4
17 d.2	KNR 2-31 0103 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		496	m2	496	
				RAZEM	496
18 d.2	KNR 2-31 0114 05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		496	m2	496	
				RAZEM	496
19 d.2	KNR 2-31 0114 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		496	m2	496	
				RAZEM	496
20 d.2	KNR 2-31 0310 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		496	m2	496	
				RAZEM	496
21 d.2	KNR 2-31 1406 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
22 d.2	KNR 2-31 1004 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		496	m2	496	
				RAZEM	496
23 d.2	KNR 2-31 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		496	m2	496	
				RAZEM	496
24 d.2	KNR 2-31 0310 05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2		
		480	m2	480	
				RAZEM	480
25 d.2	KNR 2-01 0505 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		160	m2	160	
				RAZEM	160

3						remont drogi gminnej nr 602005 K koło Mosurów nr działki ew. 762 w miejscowości Wola Kalinowska w km 0+000 - 0+540		
26 d.3	KNR 2-31 0103 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2					
		1674	m2	1.674,000				
					RAZEM	1.674,000		
27 d.3	KNR 2-31 0107 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m3					
		1674*0,15	m3	251,1				
					RAZEM	251,1		
28 d.3	KNR 2-31 0310 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - gr. 3 cm Krotność = 0,75	m2					
		1674	m2	1.674,000				
					RAZEM	1.674,000		
29 d.3	KNR 2-31 1004 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2					
		1674	m2	1.674,000				
					RAZEM	1.674,000		
30 d.3	KNR 2-31 1004 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2					
		1674	m2	1.674,000				
					RAZEM	1.674,000		
31 d.3	KNR 2-31 0310 05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2					
		1620	m2	1.620,000				
					RAZEM	1.620,000		
32 d.3	KNR 2-01 0505 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2					
		540	m2	540				
					RAZEM	540		