

Przedmiar robót

Obiekt	Remont Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Sułoszowa dział II
Budowa	Sułoszowa dz. II
Inwestor	Urząd Gminy Sułoszowa

Remont Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Sułoszowa dział II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Wykonanie boazerii ściennej		
1	KNNR 2 1108/01	Ruszt drewniany na ścianach pod boazerie		
		światlica 0,9*34,0	m2	30,600
		razem	m2	30,600
2	KNNR 2 1108/04	Boazerie z paneli ściennych drewnopochodnych	m2	30,600
3	KNR 2-02u1 U-0202-0004 00/02	Elementy wykończenia boazerii - opaska		
		światlica - listawa górna i dolna 34,0*2	m	68,000
		razem	m	68,000
4	KNR 2-02u1 U-0202-0004 00/03	Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowna narożnikowa		
		światlica 0,9*8	m	7,200
		razem	m	7,200
5	KNR 0-23 2612/01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm	m2	30,600
6	KNR 2-17 0320/03	Demontaż istniejących klimatyzatorów ściennych R=0,3 M=0 S=0,3 z wykuciem wsporników	szt	1,000
7	KNR 2-17 0320/03	Montaż zdemontowanych klimatyzatorów ściennych po wykonaniu boazerii z wykonaniem nowych wsporników	szt	1,000
8	KNNR 4 0429/01	Rury przyłącze z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników - przerobienie podejścia do klimatyzatorów	kpl	1,000
9	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	4,000
10	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach - nowe	szt	4,000
11	Kalkulacja indywidualna	Przerobienie punktów instalacji elektrycznej /pod montaż gniazd w boazerii/	szt	4,000
12	Kalkulacja indywidualna	Pomiary instalacji elektrycznej po wymianie gniazdek	kpl	1,000
		2. Roboty zewnętrzne - remont parkingu		
13	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypcie piaskowej		
		parking i droga dojazdowa 380,0	m2	380,000
		razem	m2	380,000
14	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - gr. 12 cm	m2	380,000
15	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 4)	m2	380,000
16	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - gr. 20 cm	m2	380,000
17	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	380,000
18	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	380,000
19	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - gr. 40 cm	m2	380,000
20	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 4)		

Remont Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Sułoszowa dział II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	380,000
21	KNR 2-01 0201/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 380,0*0,4	m3	152,000
		razem	m3	152,000
22	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	105,000
23	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 105,0*0,06	m3	6,300
		razem	m3	6,300
24	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	4,000
25	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ogrodzenia z elementów betonowych	m	2,500
26	KNR 4-01 0102/01	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II 3,0*1,0*1,5	m3	4,500
		razem	m3	4,500
27	KNR 4-01 0107/01	Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m 3,0*1,5*2	m2	9,000
		razem	m2	9,000
28	KNNR 4 1119/03	Demontaż - Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm R=0,3 M=0 S=0,3	kpl	1,000
29	Kalkulacja indywidualna	Przedłużenie rur wody pożarowej w wykopie	m	3,000
30	KNNR 4 1119/03	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm - hydrant z demontażu	kpl	1,000
31	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II - piaskiem /z dostawą/ 0,4*1,0*3,0	m3	1,200
		razem	m3	1,200
32	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II zasypanie reszty wykopu 4,5-1,2	m3	3,300
		razem	m3	3,300
33	KNR 4-01 0108/05	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	1,200
34	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,200
		3. Montaż klimatyzatorów w świetlicy		
35	Kalkulacja indywidualna	Dostawa klimatyzatora kaseta ścienny o mocy chłodniczej grzewczej 6,8kW/6,8 kW + sterownik bezprzewodowy - jak istniejące lub o równoważnych parametrach	kpl	6,000
36	Kalkulacja indywidualna	Montaż klimatyzatora w/w z podłączeniem i regulacją	szt	6,000

Remont Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Sułoszowa dział II

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane nasyczone kl.III gr.50-63mm	m3	0,036		
2	Beton zwykły	m3	7,404		
3	Cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,564		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,283		
5	Dostawa klimatyzatora kaseta ścienny o mocy chłodniczej grzewczej 6,8kW/6,8 kW + sterownik bezprzewodowy	kpl	6,000		
6	Drewno na stemple okrągłe, iglaste, nasyczone	m3	0,018		
7	Gniazda podtynkowe	szt	4,080		
8	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,496		
9	Kolana żeliwne stopowe kołnierzone do hydrantu 80mm	szt	1,000		
10	Kostka brukowa betonowa 8cm szara	m2	389,500		
11	Krawężniki betonowe drogowe 20x30cm	m	107,100		
12	Kształtki z polipropylenu 20mm	szt	6,000		
13	Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm	szt	2,000		
14	Listwy drewniane	m	65,484		
15	Listwy kątowe boazeryjne	m	7,920		
16	Miał kamienny	t	5,434		
17	Montaż klimatyzatora w/w z podłączeniem i regulacją	szt	6,000		
18	Obudowy żeliwne do zasuw	szt	1,000		
19	Opaski boazeryjne	m	71,400		
20	Panele boazeryjne ściennie drewnopochodne	m2	31,518		
21	Piasek	m3	35,008		
22	Płyty styropianowe gr. 2 cm	m2	32,130		
23	Pomiary instalacji elektrycznej po wymianie gniazdek	kpl	1,000		
24	Przedłużenie rur wody pożarowej	m	3,000		
25	Przerobienie punktów instalacji elektrycznej /pod montaż gniazd w boazerii/	szt	4,000		
26	Rozebranie ogrodzenia z elementów betonowych	m	2,500		
27	Skrzynki uliczne do hydrantów	szt	1,000		
28	Skrzynki uliczne do zasuw	szt	1,000		
29	Śruby stalowe średniokładne z nakrętkami i podkładkami M-16	kg	2,040		
30	Tarczki ochronne	szt	1,000		
31	Tłuczeń kamienny sortowany	t	257,906		
32	Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych 80mm	szt	5,000		
33	Wsporniki mocujące	kpl	1,000		
34	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	183,600		
35	Zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe owalne 80mm	szt	1,000		
36	Złączki mosiężne do grzejników kolankowe 20mm	szt	1,000		
37	Zwężki żeliwne	szt	1,000		
38	Żwir sortowany	m3	0,380		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				