

**Kosztorys Ofertowy - Tabela elementów rozliczeniowych**

Lp.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1	DM.00.00.00	Zabezpieczenie ruchu pieszego na czas remontu obiektu	kpl	1		
2	M.21.01.01	Rozebranie nawierzchni mostu z mieszanek min-bitumicznych i odwiezienie na składowisko	m <sup>2</sup>	35		
3	M.21.01.01	Rozebranie żelbetowej konstrukcji przęsła, podpór i skrzydeł mostu z wywiezieniem gruzu	m <sup>3</sup>	40		
4	D.02.00.01	Tymczasowe ujęcie wody potoku w obrębie mostu korytem drewnianym lub przewodem z rur	m	15		
		<b>Konstrukcja ramy, skrzydła i gzymsy</b>				
5	D.02.01.01	Wykopy ziemne z umocnieniem - pod fundamenty i gurty	m <sup>3</sup>	107		
6	M.12.01.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia betonu stałą klasy A-IIIIN	kg	4506		
7	M.13.01.00	Wbudowanie betonu wyrównawczego klasy C8/10 wraz z deskowaniem	m <sup>3</sup>	2		
8	M.13.01.00	Wbudowanie betonu konstrukcyjnego klasy C25/30 wraz z deskowaniem i rusztowaniem	m <sup>3</sup>	30,6		
9	M.19.01.06	Balustrady ochronne na moście	t	0,961		
10	M.11.01.04	Zasypanie wraz z zagęszczeniem podpór mostu	m <sup>3</sup>	80		
		<b>Izolacje i ochrona betonu</b>				
11	M.13.07.01	Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową	m <sup>2</sup>	96		
12	M.15.01.01	Izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno" - konstrukcji betonowych na styku z nasypem	m <sup>2</sup>	90		
13	M.15.02.01	Izolacja z papy zgrzewalnej płyty mostu	m <sup>2</sup>	28		
		<b>Podbudowy, nawierzchnie</b>				
14	D.06.03.02	Poszerzenie i uzupełnienie poboczy i skarp na dojazdach pospółką gliniastą z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	110		
15	D.04.04.02	W-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25cm na dojazdach do mostu	m <sup>2</sup>	240		
16	D.04.04.02	W-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm na dojazdach do mostu	m <sup>2</sup>	240		
17	D.05.01.03	Nawierzchnia żwirowa gr.15cm zjazdu do źródła Orczyka (wraz z profilowaniem podłoża)	m <sup>2</sup>	50		
18	M.15.03.02	Warstwa ścieralna jezdni na moście i dojazdach gr.6cm z mieszanki mineralno-asfaltowej	m <sup>2</sup>	230		
		<b>Remont ubezpieczenia skarp i potoku</b>				
19	M.13.01.00	Gurty z betonu C20/25 w korycie i skarpach ubezpieczenia potoku	m <sup>3</sup>	9		
20	D.06.01.01	Umocnienie skarp potoku i podpór mostu brukiem gr.15cm na zaprawie (wraz z fundamentem)	m <sup>2</sup>	63		
21	D.06.01.01	Umocnienie dna potoku brukiem gr.10cm	m <sup>2</sup>	75		
					<b>RAZEM (zł)</b>	