
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ W SUŁOSZOWEJ (Rów odpływowy)
ADRES INWESTYCJI : Sułoszowa
INWESTOR : Gmina Sułoszowa
ADRES WYKONAWCY : PROREAL Sp. Z.o.o. 33-300 Nowy Sącz ul.Hallera 34
BRANŻA : Dogowa, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Andrzej Nosal
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : PROJEKT:Z.PAROL/W.KOŁPAK
DATA OPRACOWANIA : kwiecień.2012 r.

CPV-45111220-6 ROBOTY POMIAROWE.

CPV-45112000-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE.

45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE.

CPV-45233120-6 PODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH.

CPV-45233120-6 NAWIERZCHNIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH.

CPV-45233120-6 PODBUDOWA NAWIERZCHNI DOJAZDÓW DO POSESJI.

CPV- 45332300-6 ROBOTY KANALIZACYJNE.

CPV-45233290-8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU.

CPV-45111220-6 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA.

WYKONAWCA :

Data opracowania
kwiecień.2012 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.082	km km	0.08	
				RAZEM	0.08
2 d.1	KNNR 1 0201-07 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 100.74	m ³ m ³	100.74	
				RAZEM	100.74
3 d.1	KNR 4-04 1103-04 D-02.01.01	Wywóz ziemi. 82.44	m ³ m ³	82.44	
				RAZEM	82.44
4 d.1	KNNR 1 0208-02 D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 82.44	m ³ m ³	82.44	
				RAZEM	82.44
5 d.1	KNR 2-01 0235-02 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV pod chodnikiem, drogą 13.45	m ³ m ³	13.45	
				RAZEM	13.45
6 d.1	KNNR 1 0507-01 D-02.02.01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 231	m ² m ²	231.00	
				RAZEM	231.00
7 d.1	KNNR 1 0503-02 D-02.02.01	Plantowanie terenu wykonywane ręcznie w gruntach kat.IV 231	m ² m ²	231.00	
				RAZEM	231.00
2 PRZEPUST W KM 0+056					
8 d.2	KNK 2-06 0401-03	Ława betonowa pod rury żelbetonowe, z betonu B-15 gr.25 cm 3.6	m ³ m ³	3.60	
				RAZEM	3.60
9 d.2	KNR 2-11 1202-03	Przepust rurowy z piętrzeniem - monolityczny PP-2 śr. 1,5 m - przyczółki, rurociąg dług. 9 m przy wys.stopnia 20 cm 1	przep. przep.	1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.2	KNR 2-03 0102-05	Wykonanie ścianki czołowej zbrojonej o wym. 4.0x1.9x0,3m na fundamencie betonowym zbrojonym o wym.4.0x1.2x0.5m Krotność = 2 4.08	m ³ m ³	4.08	
				RAZEM	4.08
11 d.2	KNK 2-06 0401-03	Umocnienie dna i skarp rowu na długości 2.0 m kamieniem łamanym gr.20 cm na betonie C20 / 25 2.32	m ³ m ³	2.32	
				RAZEM	2.32
12 d.2	KNR 0-29 0640-01	Wykonanie izolacji 2xlepek asfaltowy Krotność = 2 25.98	m ² m ²	25.98	
				RAZEM	25.98
3 RÓW					
13 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 236.52	m ² m ²	236.52	
				RAZEM	236.52
14 d.3	KNNR 6 0113-01	Ława z pospółki gr. 15cm pod płyty betonowe typu krata 236.52	m ² m ²	236.52	
				RAZEM	236.52
15 d.3	KNNR 6 0301-05	Wykonanie umocnienia rowu płytami betonowymi typu krata o wym. 90x60x10 cm 236.52	m ² m ²	236.52	
				RAZEM	236.52
4 OZNAKOWANIE I ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE					
16 d.4	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 2	szt. szt.	2.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
17 d.4	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00