

PRZEDMIAR

Budowa: **OŚWIETLENIE ULICZNE**

Obiekt: **Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego z lampami parkowymi w miejscowości Sułoszowa dz. nr 1110/34; 1110/32; 1923/1; 1138; 1141/7; 1141/9; 1145/3 - obr. Sułoszowa I**

**Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego YAKXS 4x35 mm o długości 132/169 m
oraz 5 szt. opraw parkowych produkcji ROSA**

Kod CPV : 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Inwestor: **Gmina Sułoszowa**
32-045 Sułoszowa I 80

Przedmiar

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego YAKXS 4x35 mm o długości 132/169 m oraz 5 szt. opraw parkowych produkcji ROSA

NR	Podstawa	Opis robót	JM	Ilość
1	KNR 201-0701-03-10	Ręczne kopanie rowka dla kabli w gruncie kat. IV, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	m	115
2	KNR 201-0704-03-10	Ręczne zasypywanie rowka dla kabli w gruncie kat. IV, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	m	115
3	KNR 510-0301-01-00	Nasypywanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	115
4	KNR 510-0303-02-00	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy ponad 75 do 110 mm	m	22
5	KNR 510-0306-01-00	Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami – za pierwszą rurę o średnicy do 100 mm	m	17
6	KNR 510-0103-00	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie ponad 1,0 do 2,0 kg/m z przykryciem folią	m	98
7	KNR 510-0114-03-00	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie ponad 1,0 do 3,0 kg/m	m	44
8	KNR 510-0117-03-00	Układanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielożyłowych bez mocowania o masie ponad 1,0 do 2,0 kg/m	m	27
9	KNR 510-0603-07-00	Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie końca kabli o przekroju ponad 16 do 50 mm ² , kabel 4-żyłowy	szt.	10
10	KNNR 005-0903-04-00	Montaż zacisków typu SL 16	słup	4
11	KNNR 005-1004-01-00	Montaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach	szt.	5
12	KNNR 005-1001-02-00	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie ponad 100 do 300 kg - stalowych	szt.	5
13	KNNR 005-1302-03-00	Badanie linii kablowej niskiego napięcia – kabel 4-żyłowy	odc.	5
14	Kalkulacja własna	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	kpl	1